



Bereich EUV Stadtbetrieb
Az:
Datum: 06.06.2013

2013/141
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	27.06.2013	

Betreff

Straßenerneuerung bzw. Straßengestaltung Gemeindestraßen
Hier: Schulstraße und Bladenhorster Straße

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, insbesondere die Neuausrichtung der Bladenhorster Straße im Bereich Herner Straße bis Einmündung Messenkamp, unter Einbeziehung des ÖPNV, zu prüfen und dem B 3 nach der Sommerpause vorzustellen.

Dobrindt
Technischer Beigeordneter

Werner
Vorstand

Sachverhalt

1. Westlicher Teil Schulstraße

In der Sitzung des B 3 vom 13. September 2012, wurde unter anderem über den Straßenabschnitt Schulstraße (von Moritzstraße in Richtung Eichenweg) berichtet. Die Gesamtausbauplanung der Schulstraße initiiert von der Emschergenossenschaft ist ausschließlich im Bereich Bahnhofstraße bis Kunostraße, im Zuge des Umbaus des Deininghauser Baches umgesetzt worden. Der Teilabschnitt zwischen Eichenweg und Kunostraße ist von der Straßenoberfläche noch in Ordnung. Dieser Fahrbahnabschnitt wurde im Zuge der Kanalbaumaßnahme Ahorn- und Buchenstraße im Jahre 2003 in der Breite der Kanaltrasse ordnungsgemäß wiederhergestellt. Die bisherigen Eingriffe in die Straßenoberfläche erfolgten großflächig und fachgerecht. Aufgrund dieser Tatsache sind derzeit keine umfangreichen Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Fahrbahnbegrenzungen (Borde und Rinnen) sind aus fachlicher Sicht zu regulieren und nachzubessern. Dabei ist an der südlichen Fahrbahnseite der überbreite Gehweg so zu regulieren, dass ein einseitiges Längsparken (ca. 24 Parkplätze) mittels tiefergelegten Borden ermöglicht und gleichzeitig die Gehwegfläche angepasst wird. Die vorhandenen Gehwegplatten sind in Teilbereichen auszutauschen bzw. zu ergänzen. Die Bushaltestelle Höhe Ahornstraße ist nach den technischen Standards barrierefrei zu ertüchtigen, um insbesondere den Besuchern des angrenzenden Friedhofs einen erleichterten Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. An der nördlichen Straßenseite befindet sich ein Straßenbaumbestand, der zwischenzeitlich die Borde bzw. Baumscheibenflächen erheblich in Mitleidenschaft gezogen hat. Durch die Regulierung der vorhandenen Rinnen sollte ein verbessertes Platzangebot für die Bäume geschaffen werden. Dabei ist vorgesehen, gleichzeitig die vorhandene Straßenbeleuchtung den heutigen Ansprüchen entsprechend, anzupassen.

Nach dem derzeitigen Kostenstand würden sich die Maßnahmen für den 170 m langen Abschnitt auf ca. 180.000,00 Euro belaufen. Es ist aus Sicht des EUV vorgesehen, diese Maßnahmen in zwei Abschnitten, verteilt auf zwei Wirtschaftsjahre, mit vorhandenen Straßenunterhaltungsmitteln umzusetzen.

Anlage

Planübersicht/Luftbild des betroffenen Abschnitts

2. Kanalbaumaßnahme Bladenhorster Straße im Bereich Herner Straße bis Zufahrt Messenkamp

Nach der Sommerpause ist vorgesehen, in diesem Straßenabschnitt die vorhandene Kanalisation auf einer Länge von 450 m zu erneuern. Dabei wird der gesamte Straßenbereich (ca. 7 m Breite), unter Einbeziehung des Wegfalls der vorhandenen Mittelinseln, in Mitleidenschaft gezogen. Dies zum Anlass nehmend bietet sich die Gelegenheit, die Straße neu zu ordnen. Die Kosten sind mit 700.000,00 Euro veranschlagt und mit einer Bauzeit von 9 Monaten kalkuliert. Die Verwaltung schlägt aufgrund des begrenzten Querschnittes vor, insbesondere auf die Wiederherstellung der Mittelinseln zu verzichten, um eine bessere Befahrbarkeit für den ÖPNV zu gewährleisten. Eine weitere Neuordnung des Verkehrs ist nicht vorgesehen. Im Bereich der Baumscheiben soll in Abstimmung mit dem Bereich Stadtgrün eine Verbesserung erfolgen.

Die Kosten der Wiederherstellung der Straßenoberfläche mit ca. 3200 m² werden im Rahmen der Kanalbaumaßnahme erfolgen. Die Gehwege bzw. Borde sind je nach der Beanspruchung durch die Kanalbaumaßnahme berücksichtigt.

Anlage

Planübersicht Kanalbau

Luftbild

Weiterer Bericht in der Sitzung.